



ನಾರಾಯಣಪುರ ಆಣೆಕಟ್ಟು

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು		ಭಾವಚಿತ್ರ	
ಸ್ಥಳ	ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ, ಮುದ್ದೇಬಿಹಾಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿದ್ಧಾಪುರ ಹಳ್ಳಿಯ ಬಳಿ ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿಗೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ಅಕ್ಷಾಂಶ 16° 10' ಎನ್ ರೇಕ್ಷಾಂಶ 76° 21' ಇ		
ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಉದ್ದ	10.93 ಮೀ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಡೈಕ್ ಭಾಗವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ..		
ಕಡಿಮೆ ಅಡಿಪಾಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕಿಂತ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎತ್ತರ	25.81 ಮೀ.		
ಮಟ್ಟ	ಆರ್.ಎಲ್ 492.252 ಮೀ.		
ಎಂ.ಡಿ.ಡಿ.ಎಲ್ ಮಟ್ಟ	ಆರ್.ಎಲ್ 486.70 ಮೀ..		
ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮಥ್ಯ	ಒಟ್ಟು		33.313 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ
	ಲೈವ್		14.700 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ
ಸ್ವಿಲ್ಡ್ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೇಟ್ಸ್	ರೇಡಿಯಲ್ ಮಾದರಿ 30 ಸಂ. ಸೈಜ್. 15 ಮೀ x 12 ಮೀ		
ಲಾಗ್ ಗೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ	3 ಸೆಟ್ಸ್ (10 ಅಂಶಗಳ ಸೈಜ್ 15 ಮೀ x 1.5 ಮೀ)		
ನದಿ ಸ್ಕಯಿಸ್ ಗೇಟ್ಸ್	4 ಸಂ. ಸೈಜ್. 1.50 ಮೀ x 2.5 ಮೀ		
ಪ್ರವಾಹ ತೀವ್ರತೆ	13.40 ಲಕ್ಷ ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್		
ಮುಳುಗುವ ಪ್ರದೇಶ	13,206 Ha.		
ಮುಳುಗುವ ಗ್ರಾಮಗಳು	41		
ಪುನರ್ವಸತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು	35 Nos..		
ಎಫ್.ಆರ್.ಎಲ್ 492.252 ಮೀ. ನೀರಿನ ಸಂಗ್ರಹಣೆ 1982 ರಲ್ಲಿ ಸಾಧಿಸಲಾಯಿತು			
ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ.154.70 ಕೋಟಿ			
ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ - 1964.1982 ರಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.			


ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು		ಭಾವಚಿತ್ರ
ಸ್ಥಳ :	ನಾರಾಯಣಪುರ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಎಡಭಾಗದ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ	
ಬಳಕೆ	13.10 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ	
ಆಫ್-ಟೇಕ್ ವಿನ್ಯಾಸ ವಿಸರ್ಜನೆ	10,000 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್	
ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ	78.00 ಕಿ.ಮೀ	
ವಿತರಕರ ಸಂಖ್ಯೆ	26	
ಆದೇಶ ಪ್ರದೇಶ	47,223 Ha.	
ಸಂಭಾವ್ಯ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ	48,000 Ha.	
ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶ	50,133	
ಲಾಭ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೋರಾಪುರ ಮತ್ತು ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	
ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು - 1972 & ಕೆಲಸ 1982ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		


ನಾರಾಯಣಪುರ ಬಲದಂಡೆ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು		ಭಾವಚಿತ್ರ
ಸ್ಥಳ	ನಾರಾಯಣಪುರ ಆಣೆಕಟ್ಟಿನ ಬಲ ತೀರದಲ್ಲಿದೆ.	
ಬಳಕೆ	22.40 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ	
ಆಫ್-ಟೇಕ್ ವಿನಾಸ ವಿಸರ್ಜನೆ	101.17 ಕ್ಯೂಮೆಕ್ಸ್ (3,573 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್)	
ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ	95.00 ಕಿ.ಮೀ	
ವಿತರಕರ ಸಂಖ್ಯೆ	18	
ಆದೇಶ ಪ್ರದೇಶ	84,000 ಹೆ.	
ಸಂಭಾವ್ಯ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ	97,500 ಹೆ.	
ಸೂಚಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶ	97,203 ಹೆ.	
ಲಾಭ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ಮತ್ತು ದೇವದುರ್ಗ ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	
ಯೋಜನೆಯ ವೆಚ್ಚ ರೂ. 1198.00 ಕೋಟಿ		
ಕೆಲಸ 1995 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 2007 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

ರಾಂಪೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು		ಭಾವಚಿತ್ರ
ಸ್ಥಳ	ನಾರಾಯಣಪುರ ಜಲಾಶಯದ ಬಲಪಾಶ್ಚಿಮ ಮುಂಭಾಗದಲ್ಲಿದೆ	
ಬಳಕೆ	5.60 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ	
ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ	ನವಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 1ನೇ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ ಆನಹೋಸೂರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ	
ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ	ಲೀಡ್ ಆಫ್ ಕನಾಲ್ ನಡುವೆ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ - 14 ಕಿ.ಮೀ. ಪ್ರೂವ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 0.00 ರಿಂದ 20.00 ವರೆಗೆ	
ವಿತರಣಾ ಸಂಖ್ಯೆ	ಪಶ್ಚಿಮ ವಿತರಕ ಸೇರಿದಂತೆ 17 ಸಂ.	
ಆದೇಶ ಪ್ರದೇಶ	20,235 ಹೆ.	
ಸಂಭಾವ್ಯ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ	19,331 ಹೆ.	
ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶ	19,000 ಹೆ.	
ಲಾಭ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಲಿಂಗಸುಗೂರು ತಾಲ್ಲೂಕು	
ಹಣಕಾಸು ವಿವರ ವೆಚ್ಚ ರೂ.304.40 ಕೋಟಿ		
ಕೆಲಸ 1996 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, 2007 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

1st Head Work @ Navali

ರಾಜನ್-ಕೊಳ್ಳೂರ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು		ಭಾವಚಿತ್ರ
ಸ್ಥಳ	ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ರಾಜನ್-ಕೊಳ್ಳೂರ ಕೆಳಗಡೆ ಕಿ.ಮೀ 40.60 ಸುರಂಗಮಾರ್ಗ	 <p>Head Work</p>
ಬಳಕೆ	0.25 ಟಿ.ಎಂ.ಸಿ	
ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ	ನಾರಾಯಣಪುರ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆ ಕಿ.ಮೀ. 40.06 ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ	
ಯೋಜನೆಯ ಘಟಕ	ಎನ್‌ಟೀಕೆ ಕಾಲುವೆ, 750 ಮೀ. ಎಮ್.ಎಸ್. ರೈಸಿಂಗ್ ಮೇನ್, ವಿತರಣಾ ಸಂ.1 & 2 ಮತ್ತು ಅದರ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್	
ಆದೇಶ ಪ್ರದೇಶ	1,097 ಹೆ.	
ಸಂಭಾವ್ಯ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ	1,000 ಹೆ.	
ಗುರುತಿಸಲಾದ ಪ್ರದೇಶ	845 ಹೆ.	
ಲಾಭ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶೋರಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	
ಹಣಕಾಸು ವಿವರ ವೆಚ್ಚ ರೂ.12.00 ಕೋಟಿ		
ಕೆಲಸ 2006 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, 2013 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ		



ಬೋನಾಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು		ಭಾವಚಿತ್ರ
ಸ್ಥಳ	ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು, ಕಲಬುರ್ಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೋನಾಳ ಸಣ್ಣ ಕೆರೆ ಸಮೀಪ ಕೆಳಗಡೆ ಬೋನಾಳ ಮಿನಿ ಹೈಡಲ್ ಯೋಜನೆ	
ಬಳಕೆ	110 ಕ್ಯೂಸೆಕ್ಸ್	
ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ	ಬೋನಾಳ ಮಿನಿ ಹೈಡಲ್ ಯೋಜನೆ ಕೆಳಗಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕೆಲಸ	
ಆದೇಶ ಪ್ರದೇಶ	5,400 ಹೆ ಸಫರಿಂಗ್ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಆಫ್ ಎಸ್.ಬಿ.ಸಿ ವಿತರಣಾ ಸಂ.6 17ನೇ ಕಿ.ಮೀ. ಆಜೆ	
ಲಾಭ ಪಡೆದ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳು	ಯಾದಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆ, ಶಹಾಪುರ ತಾಲ್ಲೂಕು	
ಹಣಕಾಸು ವಿವರ ವೆಚ್ಚ ರೂ.18.50 ಕೋಟಿ		
ಕೆಲಸ 2009 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ, 2013 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದೆ.		

10 ಎಂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಿವಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ

ಪೂರ್ಣಗೊಂಡ ಯೋಜನೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು		ಭಾವಚಿತ್ರ
		
ಸ್ಥಳ	ಕೊಪ್ಪಳ ಏತ ನೀರಾವರಿ ಯೋಜನೆ ಇನ್‌ಟೇಕ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಕೆನಾಲ್	
ಸಾಮಥ್ರ್ಯ	10 ಎಂ.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಕೆನಾಲ್ ಟಾಪ್ ಸೋಲಾರ್ ಪಿವಿ	
ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಿಕೆ	ಇಲಕಲ್ ಸಬ್-ಸ್ಟೇಷನ್ ದ ಇಲಕಲ್ ಪಟ್ಟಣ	
<p>ಎಮ್.ಎನ್.ಆರ್.ಇ, ಜಿ.ಓ.ಐ ಸಹಾಯದಡಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪಿಪಿಪಿ ಮೋಡ್ ಡಿಬಿಎಫ್‌ಟಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕೆ.ಬಿ.ಜಿ.ಎನ್.ಎಲ್ ಮತ್ತು ಬೆಸ್ಕಾಂ ನಡುವೆ ಪವರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಯೋಜನೆಯ ವಿಳಾಸ- ಆಹಾರ- ಶಕ್ತಿಯ ನೆಕ್ಸ್ಟ್</p>		
ಹಣಕಾಸು ವಿವರ ವೆಚ್ಚ ರೂ.84.50 ಕೋಟಿ		